

## 設 計 図 書

**契 約 番 号**            第R5-31号  
**委 託 業 務 名**            R5日峯大神子広域公園大神子海岸防風松林の樹幹注入業務  
**路 線 名 等**            日峯大神子広域公園  
**委 託 業 務 箇 所**        徳島市大原町大神子  
**履 行 期 間**            契約締結日の翌日から70日間

### 工 事 概 要

当初（変更前）

変更後

防風松林の樹幹注入業務  
 樹幹注入      45.99 L

主任監督員

現場監督員

主任監督員

現場監督員





## R5日峯大神子広域公園 大神子海岸防風松林の樹幹注入内訳表 (4区域)

&lt;ブロック 17 ~ 22&gt;

90ml/本

記号	直径 (cm)	本数	単位数 (ml)	数量 (ml)	薬剤本数
A	10~15	1	90	90	1.0
B	16~20	14	135	1,890	21.0
C	21~25	9	180	1,620	18.0
D	26~30	11	270	2,970	33.0
E	31~35	14	360	5,040	56.0
F	36~40	8	450	3,600	40.0
G	41~45	17	540	9,180	102.0
H	46~50	12	630	7,560	84.0
I	51~55	8	720	5,760	64.0
J	56~60	3	810	2,430	27.0
K	61~65	1	900	900	10.0
L	66~70	5	990	4,950	55.0
M	71~75	0	1,080	0	0.0
N	76~80	0	1,170	0	0.0
なし	81~85	0	1,260	0	0.0
合計		103		45,990	511.0

植栽管理図 S=1:500  
 (※) (高中木) (低木・地被類)



符号	説明
○	高中木
△	低木・地被類

(平成16年9月調査)