

設 計 図 書

契 約 番 号 第 R 6 - 3 2 号
 委 託 業 務 名 R 6 日 峯 大 神 子 広 域 公 園 大 神 子 海 岸 防 風 松 林 の 樹 幹 注 入 業 務
 路 線 名 等 日 峯 大 神 子 広 域 公 園
 委 託 業 務 箇 所 徳 島 市 大 原 町 大 神 子
 履 行 期 間 契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 7 0 日 間

工 事 概 要

当初 (変更前)

変更後

防風松林の樹幹注入業務
 樹幹注入 42.48 L

主任監督員	
現場監督員	

主任監督員	
現場監督員	

R6日峯大神子広域公園 大神子海岸防風松林の樹幹注入内訳表 (5区域)
 <ブロック 23 ~ 25> 90ml/本

記号	直径 (cm)	本数	単位数量 (ml)	数量 (ml)	薬剤本数
A	10~15	2	90	180	2.0
B	16~20	4	135	540	6.0
C	21~25	7	180	1,260	14.0
D	26~30	3	270	810	9.0
E	31~35	7	360	2,520	28.0
F	36~40	10	450	4,500	50.0
G	41~45	11	540	5,940	66.0
H	46~50	4	630	2,520	28.0
I	51~55	8	720	5,760	64.0
J	56~60	4	810	3,240	36.0
K	61~65	3	900	2,700	30.0
L	66~70	8	990	7,920	88.0
M	71~75	2	1,080	2,160	24.0
N	76~80	1	1,170	1,170	13.0
なし	81~85	1	1,260	1,260	14.0
合計		75		42,480	472.0

植栽管理図 S=1:500
(他) (黄中木) (底木・植栽類)



令和6年度樹幹注入対象区域

図面番号	第 6 号
図名	植栽管理図 (1) 区
縮尺	1:500
作成者	日野大分市建設課
作成日	令和6年10月
承認者	日野大分市建設課長
承認日	令和6年10月

図面番号	第 6 号	図面総数	58 葉
図名	植栽管理図 (1) 区	縮尺	1:500
作成者	日野大分市建設課	発行場所	日野大分市建設課 (黄中木) (底木) (植栽類)
作成日	令和6年10月	工事種別	公共工事 (土木建築) (植栽管理)
承認者	日野大分市建設課長	所属部署	建設課 土木工務班
承認日	令和6年10月	備考	